

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загально-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 кількість: 26+117,57	м2	143,57	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Знімання зашкленних віконних рам кількість: 1,2*1,2+1,3*1,2+1,5*1,2	м2	4,8	
4	Розбирання відливів з листової сталі	м	4,6	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	4,6	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	26	
7	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	26	
8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (60мм)	м2	26	
9	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2*2,1*1	м2	4,2	
10	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином кількість: 26+117,57	м2	143,57	
11	Опорядження поверхні стель набризом	м2	26	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26	
13	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	117,57	
14	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	117,57	
15	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	117,57	
16	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75 кількість: 11,2*0,25	м2	2,8	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,8	

1	2	3	4	5
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1,2*1,2+1,3*1,2+1,5*1,2	м2	4,8	
19	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	4,6	
20	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,6	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	26	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (60мм)	м2	26	
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26	
24	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,1*1,*2	м2	4,2	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,7	
26	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,7	
27	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (80мм)	м2	15,7	
28	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг". (Зі збереженням)	м2	5,1	
29	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15,2	
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,73	
31	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	26,73	
32	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
33	Знімання дверних полотен кількість: 2*0,8	м2	1,6	
34	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,35	
35	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т кількість: 225/1000	т	0,225	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,7	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (60мм)	м2	15,7	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,7	
39	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	23,4	
40	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,1	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	5,1	
42	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	29,77	
43	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (30мм)	м2	29,77	
44	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,73	

1	2	3	4	5
45	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 3,6+4,35	м2	7,95	
46	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	
47	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75 кількість: 16,7*0,25	м2	4,175	
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,175	
49	Навантаження сміття вручну	т	8,08357	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	8,08357	

Склав

М.О. Семеняка*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

О.М. Постернак*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*